

UWAGA OGÓLNA:

- 1. Przekazane przedmiary są materiałem wyłącznie pomocniczym, wyceny oferty należy dokonać na podstawie wielobranżowego projektu.**
- 2. Oferenci powinni w wycenie ofertowej (ryczałtowej) uwzględnić wszystkie niezbędne czynności i koszty konieczne do skutecznego przeprowadzenia procesu budowy, oddania budynku do użytkowania i późniejszego użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem i warunkami gwarancji.**

PYTANIE z dnia 24.02.2017 r.

1. „Mając na względzie trwałość oraz niezawodność pomp proszę o podanie informacji czy pompy odśrodkowe mają być wykonane z powłoką antykorozyjną wynoszącą 1000 µm czy bez powłoki”.

Ad.1.Pompy opisano w projekcie: wirnik z brązu, korpus z żeliwa. Zastosowanie konstrukcji z powłoką wewnętrzną antykorozyjną według decyzji Wykonawcy.

PYTANIE z dnia 02.03.2017 r.

1. Zwracamy się prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 31.03.2017 r.

Ad. 1. Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

PYTANIA z dnia 06.03.2017 r.(zadane po upływie terminu).

1. Czy wycinka drzew jest w zakresie oferty? Jest wymieniona w przedmiarze, jednak w dokumentacji brak jakichkolwiek informacji dotyczących ilości i rodzaju drzew. Na projekcie PZT jest też informacja, że wycinka objęta jest odrębnym postępowaniem.

Ad.1. Projekt nie zawierał planu wycinki drzew i jej kosztów.
W przedmiarze błędnie umieszczono pozycje wycinki 3 drzew. Oferent sam szacuje koszty niezbędnych wycinek i zamieszcza to w swojej ofercie.
Wycinka zgodnie z zapisami na PZT powinna zostać wykonana na podstawie odrębnego postępowania administracyjnego na etapie proj. wykonawczego i wykonawstwa.

2. Jaki ma być wymiar furtki i bramy w ogrodzeniu zewnętrznym? Wg nas na projekcie PZT furka i brama nie są zgodne ze skalą. Jakiej mają mieć wyposażenie?

Ad.2. Furtki o szer. 1,2m, brama o szer. 5,0m.
Wyposażenie zamek na klucz, trzy komplety kluczy, zawiasy w zależności od ciężaru skrzydeł.

3. Jaka ma być ilość stojaków na rowery – czy zgodnie z przedmiarem 4szt., czy zgodnie z opisem 40 stanowisk?

Ad.3. Należy przyjąć 4 stojaki na 40 rowerów (każdy ze stojaków na 10 rowerów).

4. Czy ilości drzew i krzewów przyjąć zgodnie z przedmiarem? W dokumentacji projektowej nie ma informacji o ilości drzew i krzewów, wielkości i gatunkach.

Ad.4. Projekt zieleni ma być częścią projektu wykonawczego.
Przyjęte w przedmiarze ilości drzew i krzewów należy traktować tylko jako sugestię - patrz uwaga 1.

5. Prosimy o podanie bardziej szczegółowych wytycznych dotyczących wiaty śmietnikowej.

Ad.5. Wiata murowana, otynkowana. Dach płaski na słupkach stalowych, kryty membraną dachową jak na budynku basenu.