

## Dotyczy branży technologicznej.

1. Prosimy o jednoznaczne określenie, zakresu modernizacji/wymiany wyposażenia technologicznego w osadnikach wstępnych:
  - ⇒ czy w zakres wymiany wchodzi również rurociągi doprowadzające i odprowadzające ścieki, osad, części pływające?
  - czy w zakres zadania wchodzi wymiana elementów technologicznych (dyfuzor, deflektor rozplywowy(krata), itp.) w obrębie kolumny centralnej osadnika?
2. W pkt A.II.2. Roboty PFU w zakresie remontu piaskownika opisano: „wymiana elementów ze stali zwykłej na stal ko” natomiast w pkt B.II. Piaskownik i separator piasku znajduje się zapis: „wymiana elementów konstrukcji wsporczych ze stali zwykłej na stal ko”

Prosimy o jednoznaczne określenie, jakie elementy ze stali zwykłej należy wymienić na elementy ze stali nierdzewnej: czy tylko podpory pod rurociągi czy również kraty pomostowe i konstrukcję wsporczą pomostów?
3. Prosimy o sprecyzowanie, jak Zamawiający rozumie zapis z punktu B.V. Stacja higienizacji osadów pyłami: „modernizację układu transportu i mieszania osadu dla dostawy osadu spod jednej prasy”? Czy ma to być modernizacja układu przenośników z istniejącej, eksploatowanej prasy osadów (w pobliżu silosów) czy uzupełnienie układu przenośników (do mieszarki osadów) z drugiej, nieeksploatowanej prasy?
4. W związku z zapisem w PFU „wymianę dwóch zbiorników popiołów o pojemności ok. 30 ton każdy na nowe” prosimy o podanie ciężaru właściwego (gęstości nasypowej) używanych popiołów lub określenie wymaganej pojemności zbiorników w [m<sup>3</sup>].
5. Prosimy o podanie wymaganej wydajności mieszarki osadów i pyłów.
6. Prosimy o podanie wymaganej wydajności przenośników śrubowych osadu z jednej prasy odwadniającej.
7. Prosimy o informację, czy w zakres zadania wchodzi również wymiana przenośnika pyłów do mieszarki? Jeżeli tak, prosimy o podanie wydajności przenośnika (czy ma być przystosowany do podawania odpowiedniej ilości pyłów przy pracy jednej prasy czy jednocześnie przy dwóch pras – jeżeli taka sytuacja występuje)?

Branża technologiczna:

Ad 1. W zakres wymiany nie wchodzi rurociągi podziemne, brana jest pod uwagę wymiana rurociągów nadziemnych.

W zakres zadania wchodzi wymiana elementów technologicznych w obrębie kolumny centralnej (rura centralna, krata)

Ad2. Konstrukcje wsporcze to maszty i wysięgniki utrzymujące rurociąg pulpy piaskowej nad piaskownikiem i pomosty. Należy uwzględnić również wymianę kratek pomostowych oraz korytek kablowych.

Ad 3. Należy brać pod uwagę modernizację układu przenośników z istniejącej ,eksploatowanej prasy

Ad 4. Gęstość nasypowa 0,8-1,2g.cm<sup>3</sup> . Wymagana pojemność zbiorników ok. 20 m<sup>3</sup> – 2 szt

Ad 5. Wymagana wydajność mieszarki pyłów i osadów 5m<sup>3</sup>/h

Ad 6. Przenośnik spod prasy do mieszarki pozostaje

Ad 7. Tak. Układ przenośników pyłów spod silosów do mieszarki podlega wymianie. Wydajność ok. 500 kg pyłów /h. Przewidziana praca jednej prasy.

Dotyczy branży konstrukcyjno-budowlanej.

1. Dotyczy B. Część informacyjna, pkt. D.IV. „Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych”.

*„Zamawiający nie dysponuje inwentaryzacją zieleni. Ze względu na to, że projekty budowlane są jednym z elementów zleczanych prac, Wykonawca (na etapie projektowania) zobowiązany będzie wykonać inwentaryzację zieleni i uzyskać zgodę na ewentualne wycinki.*

*Koszty niezbędnej wycinki wraz z wywozem i zagospodarowaniem wyciętych drzew i krzewów ponosi Wykonawca. Opłaty administracyjne związane z niezbędną wycinką pokrywa Zamawiający.*

*Zobowiązuje się Wykonawcę do takiego zaprojektowania robót, aby uniknąć wycinki drzew i krzewów.*

*W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac związanych z inwentaryzacją terenu, urządzeń podziemnych i innych obiektów niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia.*

*Wykonawca w ramach wykonania dokumentacji projektowej uzyska na własny koszt wszelkie niezbędne warunki techniczne, pozwolenia i zgody.”*

*Z uwagi na to, że zakres przetargu nie przewiduje ingerencji w teren zielony prosimy o informację, czy powyższy zapis lub jego część będzie miał zastosowanie w niniejszym kontrakcie.*

2. Dotyczy pkt. IV Opis przedmiotu zamówienia - IDW oraz pkt. A.II.2. Roboty i B.III. Osadniki wstępne - PFU. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź ile osadników wstępnych należy wycenić w ramach niniejszego postępowania przetargowego.

Branża konstrukcyjno – budowlana

Ad 1. Zamawiający nie przewiduje konieczności uzyskania pozwoleń na wycinkę drzew, przewiduje konieczność poniesienia kosztów odtworzenia terenu.

Ad 2. Do wyceny należy przewidzieć dwa osadniki