

## **Zapytania z 19.08.2014**

### **do przetargu na przebudowę oczyszczalni ścieków w Zduńskiej Woli**

1. Prosimy o informacje czy Zamawiający wymaga dostawy płuczki skratek z praską, czy tylko samej płuczki skratek, wykorzystując istniejącą prasę śrubową skratek.
2. Czy w istniejącym pomieszczeniu krat po wymianie prasy śrubowej na prasopłuczkę skratek należy przeprowadzić roboty remontowe/renowacyjne (wymiana glazury, malowanie itp.)
3. Prosimy o określenie rodzaju i z jakiego materiału ma być wykonana nowa brama do pomieszczenia separatora.
4. Prosimy o podanie miejsca gdzie znajduje się w pobliżu budynku krat i separatora woda technologiczna w którą będzie można się wpiąć, lub wskazania przybliżonej lokalizacji obiektu, oraz określenia standardu wykonania obiektu (np. pompy zatapialne czy suche).
5. Prosimy o podanie lokalizacji sprężarki do instalacji rusztu w piaskowniku.
6. Prosimy o wyjaśnienie zapisu dotyczącego wyposażenia technologicznego i elektrycznego osadnika wstępnego cyt. „montaż systemu automatycznego odprowadzania osadów z osadników – w zależności od gęstości odprowadzanego osadu - dla zapewnienia prawidłowej pracy zagęszczacza osadów, montaż układu pomiarowego przepływu odprowadzanego osadu”, prosimy także o wskazanie miejsca zamontowania pomiaru gęstości odprowadzanego osadu.
7. Prosimy o informacje z jakiego materiału ma być wykonana konstrukcja stalowa oraz z jakiego materiału ma być wykonane pokrycie dachu, zadaszania magazynu odwodnionego.  
Czy rodzaj materiału opisany w pkt. C.VI.2.2 (str. 77 PFU) konstrukcje stalowe jest materiałem wymaganym do wykonania w/w robót
  - a. stal profilowa: stal nierdzewna 0H18N9.
  - b. blacha ze stali nierdzewnej
  - c. łączniki: kotwy rozporowe ze stali nierdzewnej, kotwy segmentowe wstrzeliwane i śruby ze stali nierdzewnej.
8. Czy w magazynie osadu odwodnionego – zadaszaniu, przewiduje się wykonanie instalacji:
  - a. elektrycznej (gniazda)
  - b. wod.kan.
9. Prosimy o informację czy możliwe będzie w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej rozpoczęcie robót na obiektach , na których nie jest wymagane pozwolenia na budowę.

## ***Odpowiedzi***

Ad .1 Wymagana jest dostawa płuczki skratek z praską

Ad. 2 Należy przeprowadzić prace odtworzeniowe

Ad. 3 odpowiedź zamieszczona stronie w dn. 19.08.2014

Ad. 4 rysunek w załączniku – wybór rodzaju pompy pozostawiamy decyzji projektanta

Ad. 5 sprężarkę można umieścić np. w pomieszczeniu separatora piasku

Ad. 6 urządzenia pomiarowe na rurociągu osadu odprowadzanego z osadnika, zlokalizowane np. w nowo wybudowanej komorze

Ad. 7 Propozycja materiałów na zadanie magazynu osadu :

dach – stalowy, ocynkowany powlekany; konstrukcja wsporcza dachu - może być ocynkowana lub stalowa malowana; słupy – żelbetowe

Ad. 8 Przewiduje się instalację elektryczną

Ad.9 Roboty mogą być rozpoczęte zgodnie z przepisami , po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń.

